

## PE-MVE

- › 250 – 300 l/min | 225 – 350 bar
- › Kompakte Anlage mit geringer Aufstellungsfläche
- › Serienmäßige Silent Verkleidung
- › Einfache Kompressorsteuerung

Preisliste  
inkl. 19% MwSt.



Typen- bezeichnung	Liefermenge <sup>1</sup>		Betriebsdruck max.		Filter- system	Motor und Motorleistung		Anzahl Stufen	Drehzahl	Netto- gewicht ca.	Maße L x B x H	Preis
	l/min	cfm	bar	psig		Motor	kW					
<b>PE250-MVE</b>	250	9	350	4780	P31	Drehstrom 400 V, 50 Hz <sup>2</sup>	5,5	3	1.450	250	104 x 75,5 x 132	<b>10.876,60</b>
<b>PE300-MVE</b>	300	10	350	4780	P31	Drehstrom 400 V, 50 Hz <sup>2</sup>	7,5	3	1.800	260	104 x 75,5 x 132	<b>12.697,30</b>

1 Gemessen mittels Flaschenfüllung (10 l) von 0 bis 200 bar, ± 5%

2 Auslegung Anschlussstecker: 16 A

Bei Bestellung bitte gewünschten Betriebsdruck (225 bar, 330 bar und 350 bar) angeben.

Anlagentyp		PE250-MVE	PE300-MVE	
Liefermenge (l/min)		250	300	
Blocktyp		IK 120	IK 120	
Zylinderfüllungen pro h ca. (10 l / 0-200 bar)		8	9	
Betriebsdruck max. (bar) <sup>1</sup>		350	350	
	Optionen	Aufpreis in € / Einheit		Bestellnummer
<b>Bauform</b>	Stationär	•	•	
<b>Geräusentwicklung</b>	Silent	•	•	
<b>Betriebsdruck<sup>1</sup> (auswählbar)</b>	225 bar (PN 200), 330 bar (PN 300) oder 350 bar	•	•	
<b>Antriebsmotor</b>	Drehstrommotor	•	•	
<b>Spannung/Frequenz</b>	Betriebsspannung 400 VAC / 50 Hz (3ph.)	•	•	
	Andere Betriebsspannung / Frequenz	○	○	4
<b>Zuluft</b>	Externe Ansaugereinrichtung über Dach <sup>5</sup>	107,10	107,10	
<b>Steuerung</b>	Kompressorsteuerung, Halbautomatik (inkl. Enddruckabschaltung)	•	•	
	Kompressorsteuerung Vollautomatik (Hysterese nicht einstellbar)	119,00	119,00	PEMVEVOLL
<b>Kondensatablass</b>	Kondensatautomatik	•	•	
	Kondensat-Sammelsystem 10 l	•	•	
<b>Überwachung</b>	Enddruck	•	•	
	Drehfeldüberwachung	•	•	
<b>Luftaufbereitung</b>	B-TIMER <sup>2</sup>	261,80	261,80	N27286
	SECURUS Überwachung <sup>3</sup>	476,00	476,00	
	Filtersystem P31	•	•	
	Filtersystem P41	595,00	595,00	
<b>Füllanschlüsse</b>	Fülleinrichtung 2 x 200 bar (Schlauchanschluss) oder Fülleinrichtung 2 x 300 bar (Schlauchanschluss)	•	•	
	Fülleinrichtungen 1 x 300 / 1 x 200 bar (Umschalteinrichtung)	452,20	452,20	

1 Einstelldruck Sicherheitsventil; Abschaltdruck mind. 10 bar niedriger

2 Nur in Verbindung mit Filtersystem P31

3 Nur in Verbindung mit Filtersystem P42

4 Anlagen der PE-MVE Reihe mit Kompressorsteuerung können nur für einen Spannungsbereich von 220-240 V bzw. 380-440 V bestellt werden

5 Bei einer externen Ansaugereinrichtung kann sich die Liefermenge des Kompressors geringfügig verringern

Erklärung: • Im Standardlieferungsumfang enthalten ○ als Option gegen Aufpreis erhältlich – nicht verfügbar

Lieferung ab München zzgl. Lieferkosten.

**Service:**

Die Einweisung in den Betrieb der Anlage erfolgt kostenlos, bei Installation oder Abholung der Anlage. Im Preis enthalten ist die Teilnahme einer Person an einem Kompressor-Betreiber-Seminar (Wert 230,00 Euro nicht auszahlbar) bei Hubsys Airtec GmbH in Salem. Einzulösen innerhalb eines Jahres ab Rechnungsdatum der Anlage.

**Zahlungsziele:**

- 50% bei Bestellung, 50% bei Lieferung

**Gültigkeit:**

Bei Bestellung bis 15.12.2018

